

แบบสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานทาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านดาว

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลลำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง เทศบาลตำบลลำใหญ่

ประมาณราคาโดย นายบุญธรรมันตร์ สังข์เพชร หัวหน้าฝ่ายการโยธา

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๒๘.๐๐ - ๒๘.๙๙ บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	๑,๑๖๐	๑๖.๐๐	๑๘,๕๖๐	๑.๕๐๑๙	๒๒.๕๓	๒๖,๐๑๙.๒๖
๒	งานเกรด - เกสีย ถนนชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๑,๑๖๐	๓.๓๗๕	๔,๓๓๘	๑.๕๐๑๙	๕.๒๕	๖,๐๘๒.๐๐
	พร้อมบดอัดแน่น							
๓	งานรองพื้นทางหินคลุก (คิวแน่น)	ลบ.ม.	๑๑๖	๕๓๑	๖๑,๕๙๖	๑.๕๐๑๙	๓๗๔.๕๑	๘๖,๓๕๑.๕๓
๔	งานลาดยางไพรม์โค้ด (PRIME COAT)	ตร.ม.	๑,๑๖๐	๒๙.๐๐	๓๓,๖๔๐	๑.๕๐๑๙	๕๐.๖๖	๕๓,๑๕๙.๙๒
๕	ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๕ ซม.	ตร.ม.	๑,๑๖๐	๒๒๒	๒๖๔,๕๘๐	๑.๕๐๑๙	๓๑๙.๖๓	๓๓๗๐,๓๗๔.๕๑
๖	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	๖๕.๒๐	๒๙๐	๑๘,๙๐๘	๑.๕๐๑๙	๔๐๖.๕๕	๒๖,๕๐๗.๑๓
	รวม				๔๐๑,๕๒๒			๕๖๒,๘๙๔.๒๕

๑. ผลรวมต่างงานต้นทุน งานก่อสร้างทาง = ๔๐๑,๕๒๒

๒. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = ๑.๕๐๑๙

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน = ๕๖๒,๘๙๔ บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) = ๕๖๒,๐๐๐ บาท

ราคาเฉลี่ย ๔๘๔.๕๘ บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ ประมาณราคา
 (นายบุญธรรมันตร์ สังข์เพชร)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อที่ ร.ด. ตรวจ
 (จรรยา โมสิโก)

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นายเกียรติพงษ์ ศรีปรังค์)

ลงชื่อ อนุมัติ
 (นายอนุวัตร นาคฤทธิ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานฯ
 (นายเกียรติพงษ์ ศรีปรังค์)

ลงชื่อที่ ร.ด. กรรมการ
 (จรรยา โมสิโก)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายบุญธรรมันตร์ สังข์เพชร)