

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านปราณี หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 482,500 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 427,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง
 - 6.2 บัญชีแสดงปริมาณงาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายบุญจันทร์ ศรีประจักษ์	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
7.2 ว่าที่ร้อยตรี จรวย โมสิโก	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
7.3 นายอภิสิทธิ์ ฤทธิชัย	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ



กองช่าง

การก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยปราณี

๐.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก(หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.)

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลำใหญ่)

สถานที่ก่อสร้าง ม.๗ ต.ลำใหญ่

ประมาณราคาโดย นายอภิสิทธิ์ ฤทธิ์ชัย

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย X F	ราคากลาง
๑	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๘๐๐.๐	๓.๖๘	๒,๙๔๔.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕.๑๖	๔,๑๒๗.๑๙
๒	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ ซม.	ตร.ม.	๘๐๐.๐	๓๔๑.๑๓	๒๗๒,๙๐๗.๒๐	๑.๔๐๑๙	๔๗๘.๒๔	๓๘๒,๕๘๘.๖๐
๓	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	เมตร	๑๖.๐๐	๙๑.๑๗	๑,๔๕๘.๗๙	๑.๔๐๑๙	๑๒๗.๘๒	๒,๐๔๕.๐๘
๔	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	เมตร	๖๔.๐๐	๘๙.๙๘	๕,๗๕๘.๙๐	๑.๔๐๑๙	๑๒๖.๑๕	๘,๐๗๓.๔๐
๕	ทรายหยาบ	ลบม.	๔๐.๐๐	๔๐๙.๖๖	๑๖,๓๘๖.๔๐	๑.๔๐๑๙	๕๗๔.๓๐	๒๒,๙๗๒.๐๙
๖	หินคลุกไหล่ทาง	ลบม.	๑๘.๐๐	๒๘๗.๘๘	๕,๑๘๑.๘๔	๑.๔๐๑๙	๔๐๓.๕๘	๗,๒๖๔.๔๒
๗	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๓๐๔,๖๓๗.๑๓			๔๒๗,๐๗๐.๘๐
	ประมาณราคาก่อสร้าง							๔๒๗,๐๐๐.๐๐

ค่าเฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร

๕๓๓.๗๕

บาท/ตร.ม.

๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

๓๐๔,๖๓๗.๑๓

๒ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

๑.๔๐๑๙

๓ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

๔๒๗,๐๗๑

บาท

วงเงินงบประมาณ

(สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔๒๗,๐๐๐

บาท

ราคาน้ำมันดีเซล ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎพงศ์ ศรีปรางค์)

ปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

ว่าที่ ร.ต.....

กรรมการ

(จรรยา โมสิโก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ ฤทธิ์ชัย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง



กองช่าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านปราณี หมู่ที่ 7

ตำบลลำใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

1. ความเป็นมา

ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 16 กันยายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และได้อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปเบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านปราณี หมู่ที่ 7 ตำบลลำใหญ่ นั้น

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา
- 2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับราษฎรที่ต้องการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
- 2.3 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรที่ใช้เส้นทางสายดังกล่าว

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป

4. แบบรูปรายการและรายละเอียด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านปราณี หมู่ที่ 7 ตำบลลำใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลำใหญ่) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย

5. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ60..... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

6. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ 482,500.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง เทศบาลตำบลลำใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ