

สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝายกันน้ำคลองปากแพรก

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.ต้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลต้าใหญ่

แบบ ปร.4 (ก) (ปร.5 (ก) (ปร.6)

จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	สรุป ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	210,221.89	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ (สองแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)	210,221.89 **	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอนันตชัย เขียวจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุญธรรมนันต์ สังข์เพชร)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอลงกรณ์ ทิพัฒน์ผล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปค่างานก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝายกันน้ำคลองปากแพรก

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ค.อำเภอ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลอำเภอ

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	160,585.05	1.3091	210,221.89	
	เงิน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				210,221.89	
(แสดงส่วนหนึ่งหมื่นสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)					

$$u_{5.4}(n)$$

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.จำเริญ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ประมาณราคาวัดที่ 18 กันยายน 2567

[illegible]

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

สภอสร้าง โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ำคลองปากแพรก
สถานีก่อสร้าง ม.4 ต.ลำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
	1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทราย และฐานราก								
	- ชุดหินฐานรากและถပ်กิ้น	19.50	ลบ.ม.	-	-	142.00	2,769.00	2,769.00	
	- ทรายหยาบรองก้นฐานราก	0.63	ลบ.ม.	700.93	441.59	104.00	65.52	507.11	
	- คอนกรีตหยาบ	0.63	ลบ.ม.	1,644.00	1,035.72	426.00	268.38	1,304.10	
	รวมงานข้อ 1.1				1,477.31		3,102.90	4,580.21	
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบท่วไ้ไป (123 ลบ.ฟ)	86.00	ลบ.ฟ.	429.00	36,894.00	-	-	36,894.00	คิด 70%
	- ไม้คร่าว	26.00	ลบ.ฟ.	350.00	9,100.00	-	-	9,100.00	
	- ค่าแรง ไม้แบบ	146	ตร.ม.	-	-	139.00	20,294.00	20,294.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	36.00	กก.	33.00	1,188.00	-	-	1,188.00	
	รวมงานข้อ 1.2				47,182.00		20,294.00	67,476.00	
	1.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	11.43	ลบ.ม.	2,250.00	25,717.50	419.00	4,789.17	30,506.67	
	รวมงานข้อ 1.3				25,717.50		4,789.17	30,506.67	
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	0.087	ตัน	22,525.00	1,959.68	4,400.00	382.80	2,342.48	(เหลือ 5%)
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	0.163	ตัน	21,163.00	3,449.57	4,400.00	717.20	4,166.77	(เหลือ 7%)
	- เหล็กซี่อ้อย SD 30 Ø 12 มม.	0.473	ตัน	20,994.00	9,930.16	3,600.00	1,702.80	11,632.96	(เหลือ 9%)
	- ตะปูทุกเหล็ก	21.69	กก.	50.16	1,087.97	-	-	1,087.97	
	รวมงานข้อ 1.4				16,427.38		2,802.80	19,230.18	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		90,804.18		30,988.87	121,793.05	

รายการปริมาณงานและราคา

ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ำคลองปากแพรก
สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.ลำไใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานขุดลอก								
	2.1 งานขุดลอก								
	- ขุดลอกด้วยรถขุด	1,300.00	ลบ.ม.	-	-	29.84	38,792.00	38,792.00	
	รวมงานข้อ 1.1				-		38,792.00	38,792.00	
	รวมค่างานขุดลอกทั้งหมด		รวม		-		38,792.00	38,792.00	