



กองช่าง

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง

งานราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยรวมญาติ (ช่วงที่ ๒)

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗ เมตร

ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๔ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๖๔	๑.๘๒	๑๒๓.๓๖	๑.๔๐๕๔	๒.๕๖	๑๓/๓.๙๓
๒	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	๓.๔๐	๔๘๔	๑,๖๔๖	๑.๔๐๕๔	๖๘๐.๒๑	๒,๓๑๒.๓/๓
๓	ผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๖๔	๓๖๒	๒๔,๖๑๖	๑.๔๐๕๔	๕๐๘.๓/๕	๓๔,๕๙๕.๓๓
๔	งานรอยต่อคอนกรีต							
๔.๑	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	๔	๔๕.๕๑	๑๘๒	๑.๔๐๕๔	๖๓.๙๖	๒๕๕.๘๔
	รวม				๒๖,๕๖๓.๔๐			๓๗,๓๓๗.๘๒

๑. ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= ๒๖,๕๖๓.๔๐

บาท

๒. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๔๐๕๔

รวมค่าก่อสร้าง (สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์)

= ๓๗,๓๓๗.๘๒

บาท

ราคาเฉลี่ย ๕๔๙.๐๘ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานฯ

(นายบุญธรรมนันท์ สังข์เพชร)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายอลงกรณ์ พิพัฒน์ผล)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายมงคล ขอบทำกิจ)

ค่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) ทุกระยะ ๑๐ เมตร

กความยาว.....๔.....ม.

ค่าเหล็ก.....๕.๕๖.....กก. @.....๒๑.๕๓.....	=	๑๑๙.๗	บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง.....ม. @.....	=	-	บาท
ทาสี + จาระบี.....ชุด @.....	=	-	บาท
JOINT SEALER.....-.....ลิตร @.....-.....	=	-	บาท
ค่าหยอดยาง.....๕.....ม. @.....๑๕.๕๙.....	=	๖๒.๓๖	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	๑๘๒.๐๖	บาท
ค่างานต้นทุน.....๑๘๒.๐๖...../.....๕.....	=	๔๕.๕๑	บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar @ ๔.- บาท (ประมาณ)

๓. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ใช้ราคา = (ราคาทรายคอนกรีต + ทรายถม) / ๒

= (๕๕๐ + ๓๕๐) / ๒	=	๕๕๐.๐๐	บาท / ลบ.ม.
ค่าขนส่ง.....๖.....กก. (รถ ๑๐ ล้อ)	=	๒๕.๘๔	บาท / ลบ.ม.
รวม	=	๕๗๕.๘๔	บาท / ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว ๕๗๕.๘๔ X -	=	๕๗๕.๘๔	บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ ๗๕ %).....X ๐.๗๕	=	-	บาท / ลบ.ม.
ค่าเกลี่ยเรียบ	=	๑๐.๐๐	บาท / ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	๕๘๕.๘๔	บาท / ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๕๘๕.๐๐	บาท / ลบ.ม.

๔. งานเกรด - เกลี่ย พื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น

งานถางป่าขุดตอ

ขนาดเบา	=	๑.๘๒	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๑.๘๒	บาท / ตร.ม.