

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำไใหญ่...
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลลำไใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๙๘,๕๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ส่วนที่ ๑ งานค่าก่อสร้าง
 - ส่วนที่ ๒ งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๗,๕๙๙.๘๑ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
 - เนื่องจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ได้ระบุราคาของวัสดุไว้ จึงนำราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัดข้างเคียงมาใช้ในการคำนวณราคากลาง
 - ๖.๒ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๖ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
 - ๖.๓ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง (ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖)
 - ๖.๔ การเสนอราคา
 - ใบเสนอราคา หจก.นครโมเดิร์น เทคโนโลยี
 - ใบเสนอราคา หจก.บีบี คาร์ทริจ
 - ใบเสนอราคา เมืองคอนอิเล็กทรอนิกส์
 - ๖.๕ สืบราคาจากอินเทอร์เน็ต
 - ๖.๖ การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุง

ตาราง Factor F ใหม่ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

 - งบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับโครงการนี้ จำนวน ๔๙๘,๕๐๐.-บาท
 - ราคากลางค่าก่อสร้างที่คำนวณได้เป็นเงิน ๔๙๗,๕๙๙.๘๑ บาท
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมมาตร อัยสัว	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายบุญธรรมธนันตร์ สังข์เพชร	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวจินตนา กุศลสุข	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

□โครงการ ปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่

□สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.ลำใหญ่ อ.ทุ่งสง

จังหวัด นครศรีธรรมราช

□หน่วยงาน เทศบาลตำบลลำใหญ่

□แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ

จำนวน 3 แผ่น

□ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	191,196.10	1.3091	250,294.81	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				250,294.81	
(สองแสนห้าหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมมาตร อัยสั่ว)

รองปลัดเทศบาลตำบลลำใหญ่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญธรรมนันท์ สังข์เพชร)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจินตนา กุศลสุข)

นักจัดการงานทั่วไป

จังหวัด นครศรีธรรมราช
ประมาณราคานี้เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม		165,093.50		21,408.60	186,502.10	
2	งานระบบไฟฟ้า		รวม		3,330.00		1,364.00	4,694.00	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				168,423.50		22,772.60	191,196.10	
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด					168,423.50		22,772.60	191,196.10	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ บร.4(ก)

ก่อสร้าง ปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.ลำใหญ่ อ.ทุ่งสง

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ส่วนที่ 1 ค่างานขั้นหยาบ (คำนวณในราคาทุน)									
1	งานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานพื้น								
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 2" x 4" x 3.2 มม.	8.0	ท่อน	1,161.00	9,288.00	-	-	9,288.00	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	336.0	กก	-	-	10.00	3,360.00	3,360.00	
	- ไม้ดัดหนา 20 มม.	12.0	ตร.ม.	583.00	6,996.00	95.00	1,140.00	8,136.00	
	- พรมอัดเรียบหนา หนา 3 มม.	55.0	ตร.ม.	159.00	8,745.00	100.00	5,500.00	14,245.00	
	รวมงานข้อ 1.1				25,029.00		10,000.00	35,029.00	
1.2	งานผนัง								
	- โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"	4.4	ลบ.ฟ	467.29	2,056.08	-	-	2,056.08	
	- ไม้ดัดหนา 4 มม.	10.8	ตร.ม.	196.00	2,116.80	-	-	2,116.80	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างไม้และตีแผ่นไม้ดัดสัก	16.2	ตร.ม.	-	-	88.00	1,425.60	1,425.60	
	- บัวฉิมพวงไม้เนื้อแข็ง 1"x4"	28.9	ม.	70.00	2,023.00	50.00	1,445.00	3,468.00	
	- วอลเปเปอร์ผนัง	47.0	ตร.ม.	60.00	2,820.00	45.00	2,115.00	4,935.00	
	รวมงานข้อ 1.2				9,015.88		4,985.60	14,001.48	
1.3	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	55.0	ตร.ม.	298.00	16,390.00	75.00	4,125.00	20,515.00	
	รวมงานข้อ 1.3				16,390.00		4,125.00	20,515.00	
1.4	งานทาสี								
	- สีทาฝ้าเพดาน (รองพื้นเขียว สีทับหน้า 2เขียว)	55.0	ตร.ม.	33.00	1,815.00	30.00	1,650.00	3,465.00	
	- แล็กเกอร์เงา ทาไม้	10.8	ตร.ม.	30.00	324.00	50.00	540.00	864.00	
	รวมงานข้อ 1.4				2,139.00		2,190.00	4,329.00	
1.5	งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	- ติดอุปกรณ์เทศบาลและตกแต่งกรดยกขอบ(สี) 0.40 ม.	1.0	ชุด	6,000.00	6,000.00		-	6,000.00	
	- โต๊ะประชุมขาเหล็ก	12.0	ตัว	6,200.00	74,400.00			74,400.00	
	ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๒๐ x ๐.๗๕ ม.								

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หน้าโต๊ะไม้ปาร์ติเกิล เคลือบผิวเมลามีนหนา ๒๘ มม.								
	บังตา ไม้ปาร์ติเกิล เคลือบผิวเมลามีน หนา ๑๙ มม.								
	ขาเหล็กทรงแอลทำจากเหล็กชุบโครเมียม								
	- โต๊ะประชุมขาเหล็ก	5.0	ตัว	5,200.00	26,000.00	รวมค่าแรง		26,000.00	
	ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๘๐ x ๐.๗๕ ม.								
	หน้าโต๊ะไม้ปาร์ติเกิล เคลือบผิวเมลามีนหนา ๒๘ มม.								
	บังตา ไม้ปาร์ติเกิล เคลือบผิวเมลามีน หนา ๑๙ มม.								
	ขาเหล็กทรงแอลทำจากเหล็กชุบโครเมียม								
	- โต๊ะประชุมขาเหล็ก								
	ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๗๐ x ๐.๗๕ ซม.								
	หน้าโต๊ะไม้ปาร์ติเกิล เคลือบผิวเมลามีนหนา ๒๘ มม.	1.0	ตัว	5,200.00	5,200.00	รวมค่าแรง		5,200.00	
	บังตา ไม้ปาร์ติเกิล เคลือบผิวเมลามีน หนา ๑๙ มม.								
	ขาเหล็กทรงแอลทำจากเหล็กชุบโครเมียม								
	- โฟมบอร์ด หนา 1/2 นิ้ว	5.4	ตร.ม.	45.80	247.32	10.00	54.00	301.32	
	- ผ้ากำมะหยี่	5.4	ตร.ม.	124.50	672.30	10.00	54.00	726.30	
	รวมงานข้อ 1.5				112,519.62		108.00	112,627.62	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด	รวม			165,093.50		21,408.60	186,502.10	
2	งานระบบไฟฟ้า								
	2.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมดาวนไลท์ LED 6 นิ้ว 15 วัตต์	4	ชุด	238.00	952.00	115.00	460.00	1,412.00	
	- เติร์ปฝังผนังแบบคู่	2	ชุด	170.00	340.00	90.00	180.00	520.00	
	- เติร์ปHDMI+RCA+VGA	1	ชุด	450.00	450.00	90.00	90.00	540.00	
	- งานเดินสายไฟดวงโคม	4	จุด	82.00	328.00	76.00	304.00	632.00	
	- งานเดินสายไฟเต้ารับ	3	จุด	420.00	1,260.00	110.00	330.00	1,590.00	
	รวมงานข้อ 2.1				3,330.00		1,364.00	4,694.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด	รวม			3,330.00		1,364.00	4,694.00	

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

□ งานก่อสร้าง ปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่

□ สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.ลำใหญ่ อ.ทุ่งสง

จังหวัด นครศรีธรรมราช

□ หน่วยงาน เทศบาลตำบลลำใหญ่

□ แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ

จำนวน 6 แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	247,305.00	-	247,305.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				247,305.00	
(สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมมาตร อ้อยสั่ว)

รองปลัดเทศบาลตำบลลำใหญ่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญธรรมนันท์ สังข์เพชร)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจินตนา กุศลสุข)

นักจัดการงานทั่วไป

จังหวัด นครศรีธรรมราช

19 กันยายน 2566

[illegible]

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4(ข)

ปรับปรุงทดแทนภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำใหญ่
พื้นที่ก่อสร้าง ม.4 ต.ลำใหญ่ อ.ทุ่งสง

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ									
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)								
1.1	เก้าอี้ประธาน	1	ตัว	6,000.00	6,000.00			6,000.00	
	- พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงไม้พองน้ำ หุ้มหนัง PU								
	- พนักพิงสูงรองรับช่วงลำคอและศีรษะ								
	- มีล้อ,มีโซ้ค ปรับระดับสูง - ต่ำ ได้								
	- ขาอลูมิเนียม แข็งแรง								
	- หมุนได้รอบตัวและสามารถปรับโยกเอนได้								
	- ขนาดไม่น้อยกว่า W69 × D69 × H 116 - 125 CM								
1.2	เก้าอี้รองประธาน	3	ตัว	5,400.00	16,200.00			16,200.00	
	- พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงไม้พองน้ำ หุ้มหนัง PU								
	- พนักพิงสูงรองรับช่วงลำคอและศีรษะ								
	- มีล้อ,มีโซ้ค ปรับระดับสูง - ต่ำ ได้								
	- ขาอลูมิเนียม แข็งแรง								
	- หมุนได้รอบตัวและสามารถปรับโยกเอนได้								
	- ขนาดไม่น้อยกว่า W69 × D70 × H 100 - 109 CM								
1.3	เก้าอี้ประชุม	15	ตัว	3,800.00	57,000.00			57,000.00	
	- พนักพิงหลังเน็ตปรับเอนหลังได้								
	- ที่นั่งบุผ้าฝ้าย								
	- มีล้อ,มีโซ้ค ปรับระดับสูง - ต่ำ ได้								
	- ขาอลูมิเนียม แข็งแรง								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

									แบบ ปร.4(ข)	
- ระบบป้องกันการ Overload การตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความเสียหายของมอเตอร์										
- สามารถใช้กับไฟฟ้า 220 VAC, 50-60 Hz										
- ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากหน่วยงานราชการหรือ รัฐวิสาหกิจภายในประเทศไทย										
- ติดตั้งและเช็กระบบให้สามารถใช้งานได้										
2.9 ตู้ Rack เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงพร้อมรางปลั๊กไฟสำหรับตู้แร็ค จำนวน 1 ตู้	1	ตู้	7,655.00	7,655.00				7,655.00		
2.11.1 ตู้แร็คเก็บอุปกรณ์เครื่องเสียง										
- ตัวตู้ทำจากเหล็กทั้งชุดและเคลือบผิวด้วยสีฝุ่น สามารถถอดประกอบได้										
- มีแกนยึดอุปกรณ์ตามมาตรฐาน										
- มีล้อ สามารถเคลื่อนย้ายสะดวก แข็งแรง ทนทาน										
2.11.2 รางปลั๊กไฟพอลิเอไมล์นิยมสำหรับตู้แร็ค 19 นิ้ว										
- เป็นรางปลั๊กไฟสำหรับติดตั้ง RACK ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว 1U										
- มีปลั๊กเสียบมีกราวด์ (ด้านหน้า) จำนวน 2 ช่อง										
- มีปลั๊กสำหรับเบสอินเตอร์ (ด้านหลัง) จำนวน 2 ช่อง										
- มีปลั๊กเสียบมีกราวด์ (ด้านล่าง) จำนวน 8 ช่อง										
- มีเบรกเกอร์ขนาด 10 แอมป์หรือดีกว่า										
- มีหน้าต่างแสดงแรงดันไฟฟ้า										
รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต				130,355.00				130,355.00		
รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				247,305.00				247,305.00		